

MODELI I MATERIJALI KOJE KORISTIMO U IZGRADNJI



MATERIJALI

1. Konstrukcija (vanjska strana)

- grede 10x12cm
- zid sa vanjske strane: austrijski prefalč debljine 1.9 cm i širine 14 cm
- folija 120 grama po m² po gredama

2. Unutrašnja strana

- mineralna vuna 10cm
- paropropusna folija
- prefalč 1.9 cm

3. Krov

- obrađeni rogovi dimenzije 8x14cm.
- austrijski prefalč
- folija 120 grama po m²
- mineralna vuna 10cm,
- rebrasti lim (boja po želji kupca)

4. Pregradni zidovi

- stubovi 5x10cm
- prefalč
- vuna ili stiropor (po želji kupca)

5. Podovi

- stiropor 3 cm
- brodski pod 1,9 cm

6. Stolarija

- drvena vrata
 - drveni prozori
- (mogućnost ugradnje pvc i alu stolarije na zahtjev kupca)

MODELI

• Siva faza

Siva faza podrazumijeva komplet urađenu vanjsku stranu bez dodatnih troškova, unutaršnjost obuhvata urađene podove i zidove sa izolacijom, ugradnju lajsni, stepeništa i ograde na galeriji.

Siva faza ne podrazumijeva izlivanje temelja, instalaciju vode i struje kao ni ugradnju keramike i sanitarije.

• Ključ u ruke

Ključ u ruke podrazumijeva izlivanje temelja, instalaciju vode, instalaciju odvoda, elektro instalaciju sa postavljanjem utikača, prekidača, osigurača i sklopki kao i postavku gipsa u kupatilima.